

---

## KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PRZY UL.DWORCOWEJ 39 W ŻAGANIU NA POTRZEBY OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
ADRES INWESTYCJI : ŻAGAŃ UL. DWORCOWA 39  
INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU  
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 39 ŻAGAŃ  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARTA SUTOR

---

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% $R+Kp(R)$ , $S+Kp(S)$
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R)$ , $M$ , $S+Kp(S)+Z(S)$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ</b>				
	1 KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	25		
	2 KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	68		
	3 KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	68		
	4 KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszezenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	6.40		
	5 KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną	m <sup>2</sup>	32		
	6 KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	16		
	7 Kalkulacja d.1 własna	Obróbka dzwi płytą g-k wraz z malowaniem	kpl	1		
	8 KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	1.64		
	9 KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	43.60		
	10 KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	64		
2		<b>WINDA</b>				
	11 KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7.52		
	12 KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3.4		
	13 KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	2.10		
	14 KNR 4-01 d.2 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>	0.21		
	15 KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	9.60		
	16 KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	12		
	17 KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m <sup>3</sup>	0.95		
	18 KNR 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	2.28		
	19 KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6.86		
	20 KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0.40		
	21 KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	1.05		
	22 KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t	1.11		
	23 KNR-W 2-02 d.2 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	1.58		
	24 NNRNKB 202 d.2 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m <sup>2</sup>	6.6		
	25 KNR 0-40 d.2 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych	m <sup>2</sup>	6.6		
	26 KNR 2-01 d.2 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>	1.43		
	27 KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	64		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNR 7-28 d.2 0210-01	Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo- osobowych - wysokość szybu do 18 m	szyb.	1		
29	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej szybu windy	kpl	1		
30	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym - udźwig 630 kg wraz z montażem szafy sterowniczej i zasilaniem elektrycznym	kpl	1		
31	KSNR 7 0504- d.2 01	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowa- nych do konstrukcji stalowych o pow.szyb do 2 m2	m <sup>2</sup>	49.12		
32	Kalkulacja d.3 własna	<b>SCHODY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b> Rozbiórka schodów zewnętrznych	kpl	1		
33	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	4.34		
34	KNR 0-40 d.3 0109-01	Izolacja termiczna	m <sup>2</sup>	4.87		
35	KNR 2-01 d.3 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>	4.34		
36	KNR-W 2-02 d.3 0207-01	Ścianka podschodowa grubości 25cm - ręczne ukła- danie betonu	m <sup>2</sup>	0.91		
37	KNR 2-02 d.3 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	4.87		
38	KNR 2-02 d.3 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	2.25		
39	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budyn- ków i budowli - pręty żebrwane	t	0.45		
40	KNR AT-23 d.3 0301-01	Okladziny stopni z kształtek z kamieni granitowych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;	m	16.50		
41	KNR AT-23 d.3 0303-01	Okladziny stopni z kształtek z kamieni granitowych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia;	m	9		
42	KNR-W 2-02 d.3 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu	m	7.5		
43	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	16		
44	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	16		
45	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- ce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemento- wą	m	16		
46	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	16		
47	Kalkulacja d.4 własna	<b>WYWÓZ GRUZU</b> Wywóz i utylizacja gruzu	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: