


Rzut dachu - sala  
gimnastyczna



LEGENDA :

- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – PRĘT Fe/Zn ø8mm
- ZŁĄCZE KONTROLNE NA WYS. H=1m
- ZŁĄCZA UNIWERSALNE I ZŁĄCZA RYNNOWE
- UZIOM Z PRĘTA GALMAR 3/4” DŁ. 3m POWIĄZAĆ Z BEDNARKĄ Fe/Zn 25x4mm

UWAGA :

LOKALIZACJĘ UZIOMÓW GALMAR USTALONO NA PODSTAWIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZED ZAGŁĘBIENIEM PRĘTÓW NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE W CELU EWENTUALNEJ WERYFIKACJI ICH USYTUOWANIA W STOSUNKU DO UZBROJENIA PODZIEMNEGO PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE D Fe/Zn ø8mm UŁOŻYĆ W RURCE PCV O GRUBOŚCI ŚCIANKI MIN. 4mm W WARSTWIE OCIEPLAJĄCEJ ZE STYROPIANU ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ W PUSZKACH PLEXO 130x130x74mm ZAGŁĘBIONYCH W WARSTWIE OCIEPLAJĄCEJ

Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu ul. Dworcowa 39			
Obiekt :	Termomodernizacja zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu przy ul. Pomorskiej 7			
Temat :	Rzut dachu–sala gimnastyczna Projekt instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej			
Projektował :	inż. Edmund Zdziarski	Upr. bud. 204/64/ZG spec. inst. elektr.		Rys. nr E/6
Sprawdził :	inż. Włodzimierz Woźniak	Upr. bud. 143/73/ZG spec. inst. elektr.		Skala 1:100



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

```
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100401132034+02'00' )  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.9.5)  
/Creator  
(D:20100401132034+02'00' )  
/CreationDate  
(kadm)  
/Author  
-mark-
```