

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- poszeżenie otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0329-03	6.40	m ³	6.40	
				RAZEM	6.40
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z ościeżnicą regulowaną	m ²		
d.1	1022-01	32	m ²	32.00	
				RAZEM	32.00
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2	szt.		
d.1	0354-07	m ² 16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
7	Kalkulacja	Obróbka dzwi płytą g-k wraz z malowaniem	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla	m ³		
d.1	0313-02	belek 1.64	m ³	1.64	
				RAZEM	1.64
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.1	0313-04	dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 43.60	m	43.60	
				RAZEM	43.60
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-	szt.		
d.1	0313-06	ców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 64	szt.	64.00	
				RAZEM	64.00
2		WINDA			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.2	0354-08	7.52	m ²	7.52	
				RAZEM	7.52
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.2	0354-12	3.4	m	3.40	
				RAZEM	3.40
13	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie	m ³		
d.2	0329-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.10	m ³	2.10	
				RAZEM	2.10
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla	m ³		
d.2	0313-02	belek 0.21	m ³	0.21	
				RAZEM	0.21
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
d.2	0313-04	dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 9.60	m	9.60	
				RAZEM	9.60
16	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie koń-	szt.		
d.2	0313-06	ców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
17	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-	m ³		
d.2	0304-01	mentowo-wapiennej ceglami 0.95	m ³	0.95	
				RAZEM	0.95

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 2.28	m ² m ²	2.28	
				RAZEM	2.28
19	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 6.86	m ³ m ³	6.86	
				RAZEM	6.86
20	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.40	m ³ m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
21	KNR 2-02 d.2 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu 1.05	m ³ m ³	1.05	
				RAZEM	1.05
22	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 1.11	t t	1.11	
				RAZEM	1.11
23	KNR-W 2-02 d.2 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 1.58	m ³ m ³	1.58	
				RAZEM	1.58
24	NNRNKB d.2 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 6.6	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
25	KNR 0-40 d.2 0109-01	Izolacja termiczna ścian fundamentowych 6.6	m ² m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
26	KNR 2-01 d.2 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 1.43	m ³ m ³	1.43	
				RAZEM	1.43
27	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 64	m ² m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
28	KNR 7-28 d.2 0210-01	Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo-osobowych - wysokość szybu do 18 m 1	szyb. szyb.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowej szybu windy 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
30	Kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż windy o napędzie elektrycznym - udźwig 630 kg wraz z montażem szafy sterowniczej i zasilaniem elektrycznym 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KSNR 7 d.2 0504-01	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych o pow.szyb do 2 m ² 49.12	m ² m ²	49.12	
				RAZEM	49.12
3		SCHODY ZEWNĘTRZNE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
32	Kalkulacja d.3 własna	Rozbiórka schodów zewnętrznych 1	kpl kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 4.34	m ³ m ³	4.34	
				RAZEM	4.34
34	KNR 0-40 d.3 0109-01	Izolacja termiczna 4.87	m ² m ²	4.87	
				RAZEM	4.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-01 d.3 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 4.34	m ³ m ³	 4.34	
				RAZEM	4.34
36	KNR-W 2-02 d.3 0207-01	Ścianka podschodowa grubości 25cm - ręczne układanie betonu 0.91	m ² m ²	 0.91	
				RAZEM	0.91
37	KNR 2-02 d.3 0218-02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - ręczne układanie betonu 4.87	m ² m ²	 4.87	
				RAZEM	4.87
38	KNR 2-02 d.3 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu 2.25	m ² m ²	 2.25	
				RAZEM	2.25
39	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zębowane 0.45	t t	 0.45	
				RAZEM	0.45
40	KNR AT-23 d.3 0301-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni granitowych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; 16.50	m m	 16.50	
				RAZEM	16.50
41	KNR AT-23 d.3 0303-01	Okładziny stopni z kształtek z kamieni granitowych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; 9	m m	 9.00	
				RAZEM	9.00
42	KNR-W 2-02 d.3 1207-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 7.5	m m	 7.50	
				RAZEM	7.50
43	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 16	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
44	KNR 2-31 d.3 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 16	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
45	KNR 2-31 d.3 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
46	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.00
4		WYWÓZ GRUZU			
47	Kalkulacja d.4 własna	Wywóz i utylizacja gruzu 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00