



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWY</b>					
1	1 KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- KORYTO POD CHODNIKI I ZJAZDY	m <sup>3</sup>		
	d.1 0202-06	64.48+34	m <sup>3</sup>	98.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.480</b>
2	2 KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
	d.1 0208-02	64.48+34	m <sup>3</sup>	98.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.480</b>
3	3 KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
	d.1 0103-02	322.4	m <sup>2</sup>	322.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.400</b>
4	4 KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączają-cej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
	d.1 0104-07	322.4	m <sup>2</sup>	322.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.400</b>
5	5 KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm-	m <sup>2</sup>		
	d.1 0113-01	parking	m <sup>2</sup>	94.000	
		94			
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
<b>2 ELEMENTY ULIC</b>					
6	6 KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające/ WTOPIONE o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce ce-	m		
	d.2 0403-03	mentowo-piaskowej	m	101.600	
		101.6			
				<b>RAZEM</b>	<b>101.600</b>
7	7 KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias-	m		
	d.2 0407-03	kowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	158.000	
		158			
				<b>RAZEM</b>	<b>158.000</b>
8	8 KNNR 6	NAWIERZCHNIA z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm	m <sup>2</sup>		
	d.2 0502-03	na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- CZERWONA WJAZDY	m <sup>2</sup>	94.000	
		94			
				<b>RAZEM</b>	<b>94.000</b>
9	9 KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod-	m <sup>2</sup>		
	d.2 0502-03	sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	228.400	
		228.4			
				<b>RAZEM</b>	<b>228.400</b>
<b>3 ODWODNIENIE TERENU</b>					
10	10 KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m	m <sup>3</sup>		
	d.3:0307-02	o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m <sup>3</sup>	34.000	
		34			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
11	11 KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10	m <sup>2</sup>		
	d.3 0501-01	cm	m <sup>2</sup>	34.000	
		34			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
12	12 KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25	m <sup>2</sup>		
	d.3 0501-04	cm	m <sup>2</sup>	34.000	
		34			
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
13	13 KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 100 mm	m		
	d.3 1308-03				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	85		m	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
14	KNNR 4 d.3 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt		
	3		szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNNR 4 d.3 1413-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
	1		stud.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-18 d.3 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KW d.3	Podłączenie kaskadowe studzienek	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
18	KNNR 1 d.3 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III- żwirem 8/16 z dwozem	m <sup>3</sup>		
	34		m <sup>3</sup>	34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
<b>4</b>	<b>ZIELEN</b>				
19	KNR 2-01 d.4 0510-01	Humusowanie poboczy z gruntu rodzimego z obsianiem	im <sup>2</sup>		
	340		m <sup>2</sup>	340.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>340.000</b>
<b>5</b>	<b>ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA</b>				
20	Kalkulacja d.5 własna	Zakup i montaż ławek parkowych	szt		
	7		szt	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21	Kalkulacja d.5 własna	Zakup i montaż stołów z ławkami	szt		
	3		szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	Kalkulacja d.5 własna	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
	5		szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
23	Kalkulacja d.5 własna	Zakup i montaż stojak na rowery	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>