


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI **Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice**

LOKALIZACJA **Powiat żagański
j. ewid. 081007_5
obręb nr 0002 Bobrowice
dz. o nr ew. 155/1**

BRANŻA **Drogowa**

INWESTOR **Starosta Żagański
ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań**

		DELTA BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ROBERT SKULSKI		DELTA Biuro Projektów i Nadzorów Robert Skulski ul. Stary Kisielin – Sadowa 4E 66-002 Zielona Góra tel. 695 053 898 e-mail: delta@biuroprojektow.net NIP 973-103-51-18
	Imię i Nazwisko	Data i podpis	Egzemplarz nr	
Opracowujący	mgr inż. Robert Skulski	02.2022		

Luty, 2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1062F w miejscowości Bobrowice

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
<u>BRANŻA DROGOWA</u>				
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	D-01.01.00	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych wraz z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych	km	0,37
2	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (koryto) bez względu na materiał (kruszywo łamane, żużel paleniskowy, itp.) na gr. śr. 25cm wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy	m2	246,00
3	D-01.02.04	Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni (koryto) bez względu na materiał (kruszywo łamane, żużel paleniskowy, itp.) na gr. śr. 40cm (zjazdu) wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy	m2	614,00
4	D-01.02.10	Regulacja wysokościowa studzienek i zaworów urządzeń podziemnych do poziomu nawierzchni, nadbudowa wykonana betonem.	szt.	16,00
II ROBOTY ZIEMNE				
5	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-IV wraz z wywozem urobku na plac składowy Wykonawcy (w obrębie lewego rowu na początku opracowania na dł. ok. 20m)	m3	20,00
III PODBUDOWY				
6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI	m2	860,00
7	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o wskaźniku różnoziarnistości min. 3,00 (wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym do $I_s \geq 1,00$) o gr. 10cm	m2	614,00
8	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	2 273,00
9	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni (warstw bitumicznych) drogowej emulsją asfaltową (warstwa profilująca i warstwa wiążąca)	m2	3 601,00
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszwa łamanego, niezwiązanej o frakcji 0-63mm stabilizowanej mechanicznie, o gr. po zagęszczeniu 20cm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem	m2	793,00
11	D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji gruntu cementem o $R_m \leq 2,5\text{MPa}$, gr. 10cm, wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m2	246,00
IV NAWIERZCHNIE				
12	D-05.02.01	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego o frakcji 0/31,5mm wraz z zakupem, dowozem, wbudowaniem i zagęszczeniem. (w obrębie dowiązania do istniejącej jezdni na końcu opracowania)	Mg	11,27
13	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 071,00
14	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszcz. 4 cm	m2	2 121,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
15	D-05.03.05b	Profilowanie istn. nawierzchni brukowej betonem asfaltowym AC16W w ilości śr. 150kg/m2	Mg	222,00
16	D-05.03.26	Ułożenie siatki zbrojeniowej o $R_n=120/200\text{kN/m}$ wykonanej z kombinacji włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem (tylko w obrębie jezdni)	m2	1 579,00
V ELEMENTY ULIC				
17	D-08.01.01	Ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15*22cm wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 o gr. 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm oraz oporem z betonu o gr. min. 15cm	m	230,00
VI ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18	D-06.03.01a	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm gr. śr. 15cm	m2	513,00