



PRZEKRÓJ PRZESZ JESZDNIĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1079F WRASZ Z POBOCZAMI W KM 0+300 DO 1+300



PRZEKRÓJ PRZES JESZDNIĘ ZE ZJAZDAMI NA DROGIĘ POWIATOWĄ NR 1079F W KM 0+300 DO 1+300



LEGENDA

1. w-wa ścierna nawierzchni z mieszanki AC11S o gr. 5cm
2. w-wa wiążąca / wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 6cm (150kg/m²)
3. geosiatka o wytrzymałości 100/100kN
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 25cm
5. podbudowa z kruszywa mineralnego o gr. 15cm stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa
6. zagęszczane podłoże gruntowe
7. istniejąca nawierzchnia bitumiczna po oczyszczeniu
8. kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 10cm zaklinowane miałem kamiennym 0,5mm
9. nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm
10. nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm
11. podsypka cem.-piaskowa o gr. 3-5cm
12. nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 25cm
13. krawężnik betonowy 15x22x100cm na ławie betonowej z oporem
14. obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1079F relacji Konin Żagański - Iłowa				
INWESTOR	Powiat Żagański ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań			NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Sadowski			
SKALA RYSUNKU	1 : 50		2.2	
DATA OPRACOWANIA	KWIECIEŃ 2019			