



UWAGA
 Dla przykanalików fi 200 należy stosować przejścia szczelne prefabrykowane
 Należy zastosować kratę odeszczową kl. D400
 Należy zastosować wpusty z osadnikami

SZCZEGÓŁ - WPUST BETONOWY FI500

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1056F
 w km od 4+540,00 do 5+386,00

INWESTOR	POWIAT ŻAGAŃSKI UL. DWORCOWA 39 , 68-100 ŻAGAŃ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Sadowski	4.2
SKALA RYSUNKU	1 : 20	
DATA OPRACOWANIA	MAJ 2017	