
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont kanalizacji deszczowej- ul. Dworcowa w Żaganiu
ADRES INWESTYCJI : Żagań, ul. Dworcowa
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont kanalizacji deszczowej- ul. Dworcowa w Żaganiu						
1		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
1	KNKRB 6 0702-d.1 04	Przymocowanie do ustawionych słupków tablic znaków drogowych pionowych zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	2.00		
Razem dział: Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
2		Kanalizacja deszczowa				
2	KNNR 5 0721-d.2 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	4.00		
3	KNNR 5 0719-d.2 06	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	2.25		
4	KNNR 5 0719-d.2 02	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²	2.25		
5	KNR-W 5-10 d.2 0321-03	Ręczne rozebranie nawierzchni i chodników o grubości 15 z betonu / gr 15cm/	m ²	15.00		
6	KNR 2-01 0317-d.2 0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	20.00		
7	KNR-W 2-18 d.2 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	20.00		
8	KNNR 4 1424-d.2 03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	1.00		
9	KNR AT-17 d.2 0101-03	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm	25.00		
10	KNR 2-01 0320-d.2 0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	18.00		
11	KNR 0-11 0325-d.2 01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm	m ²	15.00		
Razem dział: Kanalizacja deszczowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
Słownie:						