
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont wpustów ulicznych w ulicy Dworcowej i ul. Nocznickiego - 3 szt
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa w Żaganiu, ul. Nocznickiego w Żaganiu
INWESTOR : Powiat Żagański
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
remont wpustów ulicznych w ulicy Dworcowej i ul. Nocznickiego (strona prawa i lewa) w Żaganiu						
1 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
1	KNKRB 6 0702-d.1 04	Przymocowanie do ustawionych słupków tablic znakówdrogowych pionowych zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	6.00		
Razem dział: Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
2 Kanalizacja deszczowa- wymiana wpustów						
2	KNNR 5 0721-d.2 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	13.50		
3	KNNR 5 0721-d.2 02	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości	m	13.50		
4	KNNR 5 0719-d.2 06	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	5.82		
5	KNNR 5 0719-d.2 02	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm	m ²	5.82		
6	d.2 kalk. własna	Demontaż elementów wpustów żeliwnych: korpus	szt.	3.00		
7	d.2 kalk. własna	Demontaż elementów wpustów żeliwnych: krata	szt.	3.00		
8	KSNR 6 0801-d.2 05	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie	m ²	3.00		
9	KNNR 4 1424-d.2 03	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.	3.00		
10	KNKRB 6 0104-d.2 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna	m ³	0.75		
11	KNR 2-01 0310-d.2 03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)	m ³	4.50		
12	KNR 2-01 0320-d.2 0201	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	4.50		
Razem dział: Kanalizacja deszczowa- wymiana wpustów						
3 Wymiana przykanalików wpustów ulicznych						
13	KNNR 5 0721-d.3 01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m	48.00		
14	KNR-W 2-18 d.3 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	24.00		
15	KNR 2-01 0317-d.3 05	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m, szer wykopu 0,8-1,5m	m ³	12.00		
16	KNR 2-01 0320-d.3 05	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV	m ³	12.00		
17	KNKRB 6 0104-d.3 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna (gr 20cm)	m ³	2.40		
18	KNNR 6 0308-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) transportowana samochodem samowładawczym do 5t na odl. do 5km - o grubości 4 cm po zagęszczeniu - mieszanka standard II	m ²	12.00		
19	KNNR 6 0309-d.3 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) transportowana samochodem samowładawczym do 5t na odl. do 5km - o grubości 3 cm po zagęszczeniu - mieszanka standard I	m ²	12.00		
Razem dział: Wymiana przykanalików wpustów ulicznych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: