

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy Szpitalu  
ADRES INWESTYCJI : Żagań  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sadowski Daniel, upr. bud. 49/03/ZG (drogowa; )  
DATA OPRACOWANIA : 2019-01-27

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-01-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów - krata żeliwna klasy D400 z pierścieniem odciążającym do założenia na istniejącej studni. 1.00	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej 92.5	m m	92.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.50</b>
3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z odwozem gruntu 387	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	387.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.00</b>
4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 387	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	387.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.00</b>
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 387	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	387.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>387.00</b>