

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników w ciągu ul. Konopickiej w Szprotawie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Konopickiej, 67 - 300 Szprotawa  
INWESTOR : Powiat Żagański  
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 39 68 - 100 Żagań  
BRANŻA : drogowa;

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

OPRACOWAŁ:

Data opracowania

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.55	km km		
				0.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.55</b>
2	KNR 2-31 d.1 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji 670.00	m m		
				670.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.00</b>
3	KNR 2-31 d.1 0813-05	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na ławie betonowej z odwozem na składowisko Inwestora do 1km 500.00	m m		
				500.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej wraz kosztami utylizacji 100.00	m m		
				100.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0815-01 analogia	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych / kostki brukowej / bitumicznych betonowych wraz z podbudową z odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utylizacji 1850.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1850.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1850.00</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>			
6	KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na składowisko wykonawcy wraz z kosztami utylizacji - koryto pod chodniki i zjazdy 1690*0.20+430*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				445.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.50</b>
7	KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 445.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				445.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>445.50</b>
8	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 2120.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2120.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2120.00</b>
9	KNR 2-31 d.2 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 10 cm 1690.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.00</b>
10	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy 430.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				430.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.00</b>
<b>3</b>		<b>Elementy ulic i nawierzchnie</b>			
11	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. 700.00	m m		
				700.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.00</b>
12	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 15x22cm oraz przejściowe 15x22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. Krawężniki na wjazdach, przejściach dla pieszych i obniżeniach chodnika w ciągu pieszym. 300.00	m m		
				300.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.00</b>
13	KNNR 6 d.3 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy 430.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				430.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>430.00</b>
14	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1690.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1690.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1690.00</b>
15	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 670.00	m m		
				670.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.00</b>
<b>4</b>		<b>Regulacja urządzeń obcych</b>			
16	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 30.00	szt. szt.		
				30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
17	KNR 2-31 d.4 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 30.00	szt. szt.		
				30.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 1 0111-	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km	0.55		
d.1	01	trasa dróg w terenie równinnym.				
2	KNR 2-31 0814-	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z	m	670.00		
d.1	02	odwozem na składowisko wykonawcy i kosztami utyliza- cji				
3	KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na ła- wie betonowej z odwozem na składowisko Inwestora do	m	500.00		
d.1	05	1km				
4	KNR 2-31 0813-	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm naławie	m	100.00		
d.1	03	betonowej wraz kosztami utylizacji				
5	KNR 2-31 0815-	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych /	m <sup>2</sup>	1850.00		
d.1	01 analogia	kostki brukowej / bitumicznych betonowych wraz z pod- budową z odwozem na składowisko wykonawcy i kosz- tami utylizacji				
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne i podbudowy</b>				
6	KNNR 1 0202-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi	m <sup>3</sup>	1690*0.20+		
d.2	06	o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. na składowisko wykonaw- cy wraz z kosztami utylizacji - koryto pod chodniki i zjaz- dy		430*0.25 = 445.50		
7	KNNR 1 0208-	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni	m <sup>3</sup>	445.50		
d.2	02	utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2				
8	KNR 2-31 0103-	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst- wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	2120.00		
d.2	02					
9	KNR 2-31 0104-	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości chodnika -	m <sup>2</sup>	1690.00		
d.2	07	grubość warstwy po zag. 10 cm				
10	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gru- bości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	430.00		
d.2	02					
<b>Razem dział: Roboty ziemne i podbudowy</b>						
<b>3</b>		<b>Elementy ulic i nawierzchnie</b>				
11	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z	m	700.00		
d.3	03	wykonaniem ław betonowych z oporem.				
12	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach	m	300.00		
d.3	03	15x22cm oraz przejściowe 15x22/30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem. Krawężniki na wjazdach, przejściach dla pieszych i obniżeniach chodnika w ciągu pieszym.				
13	KNNR 6 0502-	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8	m <sup>2</sup>	430.00		
d.3	03	cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - czerwona wjazdy				
14	KNNR 6 0502-	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8	m <sup>2</sup>	1690.00		
d.3	03	cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem				
15	KNR 2-31 0407-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce	m	670.00		
d.3	05	cementowo-piaskowej				
<b>Razem dział: Elementy ulic i nawierzchnie</b>						
<b>4</b>		<b>Regulacja urządzeń obcych</b>				
16	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	30.00		
d.4	04					
17	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	30.00		
d.4	05					
<b>Razem dział: Regulacja urządzeń obcych</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: